



SIKA AT WORK

BLECHDACHSANIERUNG MIT
Sikalastic® Rapid-722 Detail
BEI LAUFENDEM BETRIEB



Dank dem Sikalastic® Rapid-722 System konnten die Sandwichpaneele des Daches während der laufenden Produktion im Gebäude erfolgreich saniert werden.

PROJEKTBECHREIBUNG

Bei der partiellen Sanierung von Gebäude B von BD Rowa mussten 3.000 m Anschlüsse überarbeitet werden. Dabei konnte das Sikalastic® Rapid-722 System entscheidend unterstützen. Die bestehende Dachkonstruktion mit Sandwichelementen erforderte Abdichtungen der Längs- und Querstöße sowie der Anschlussbereiche an aufgehende Bauteile. Da bietet die Flüssigabdichtung eine schnelle Lösung, insbesondere im Hinblick auf die während der Sanierung laufenden Arbeiten im Gebäude. Das robuste System auf PMMA-Basis überzeugt durch die enorme zeitliche Flexibilität bei der Anwendung: Nach nur 30 Minuten ist es bereits regenfest und kann nach nur 30 weiteren Minuten überbeschichtet werden. Mit einem Verarbeitungsfenster bis zu -5°C und der enorm kurzen Ablüftungszeit ist Sikalastic® Rapid-722 optimal für fast alle Wetterbedingungen geeignet – auch für extreme Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen. Die Anpassungsfähigkeit der Polyestervlies-einlage ermöglicht die schnelle Ausführung schwieriger und zahlreicher Details und Durchdringungen. Somit werden sowohl Flächen als auch spezielle, komplizierte Details zuverlässig und dauerhaft abgedichtet.

Auch der Verarbeiter Nebeler Bedachungen aus Daun wurde durch den umfassenden Baustellenservice der Sika Deutschland GmbH über den gesamten Baustellenablauf optimal unterstützt, um die bestehende Dachkonstruktion zu sanieren.

BILDQUELLEN

Sika Deutschland GmbH

AUTOR

Thomas Poller

Key Account Manager Flüssigkunststoff

Sika Deutschland GmbH

SIKA DEUTSCHLAND GMBH
Kornwestheimer Straße 103-107
70439 Stuttgart
Deutschland

Tel. +49 711 8009-0
Fax +49 711 8009-1258
roofing@de.sika.com
www.sika.de/flachdachabdichtung

BAUTAFEL

OBJEKT

BD Rowa, Gebäude B, Kelberg

SANIERUNGSUMFANG

3.000 m

BAUZEITRAUM

Mai-Juli 2022

PLANER

Poloshenko GmbH, Speicher

VERARBEITER

Nebeler Bedachungen, Daun

PRODUKTSYSTEM

- Sikalastic® Rapid-722 Detail (PMMA)
- Sikalastic® Rapid Vlies-110



Vorher: Das Dach des Produktionsgebäudes zeigte partiellen Sanierungsbedarf.

BUILDING TRUST

